

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ30701009
Název opatření v plánu povodí	Studená - čištění odpadních vod v místních částech Horní Bolíkov, Sumrakov a Světlá
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	9
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0020
Název vodního útvaru	Myslůvka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje
HMWB	Ne
Kraj	Jihočeský
Obec	Studená
Katastrální území	Horní Bolíkov, Sumrakov, Světlá nad Javořicí
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-691703; -691575; -690269
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1150263; -1152179; -1148340
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Všeobecně fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Všeobecně fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Biologie: fytoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Obec Studená
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	100 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje + Jiné
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: číslo katastru	642452; 759562; 760404

Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	Obec Studená - tři části - pro část obce Horní Bolíkov - výstavba a rekonstrukce oddílné splaškové kanalizace a výstavba ČOV. Pro část obce Sumrakov - výstavba a rekonstrukce oddílné splaškové kanalizace a výstavba ČOV. Pro část obce Světlá - vybudování nebo rekonstrukce stávajících akumulčních jímek, přebudování všech septiků na vícekomorové s dočištěním, likvidace akumulovaných odpadních vod na ČOV Studená.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,117
LO po realizaci opatření	0,060
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,383
LO po realizaci opatření	0,108
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,321
LO po realizaci opatření	0,410
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	