

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31004006
Název opatření v plánu povodí	Palivo Trans s.r.o. - areál bývalé elektrárny (DYJ210020)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	6
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	52220
Název vodního útvaru	Boskovická brázda - jižní část
Kraj	Jihomoravský
Katastrální území	Oslavany
Souřadnice X S-JTSK	-1166901,69
Souřadnice Y S-JTSK	-618152,17
Program opatření	Ne
Typ opatření	Doplňkové
Typ listu opatření	A
Vliv	Zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
Klíčový typ opatření	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy)
Environmentální cíl	Chemický stav podzemních vod
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	TCE
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	KOVY
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	MŽP
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	38000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu: ID SEKM	11318001
ID opatření v 2. cyklu	DYJ210020
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Typ původce znečištění: Výroba a distribuce elektrické energie. Historie kontaminace: Ověřené znečištění v prostoru havarijní jímky olejového hospodářství je vázáno na vrstvu navážek a svrchní část horizontu hlín (nepatrně propustné) - možnost migrace kontaminace omezená. V místě stáčiště a čerpací stanice znečištění zemin zjištěno v celém profilu kvartérních sedimentů. Migrační proud kontaminace lze sledovat z ohniska kontaminace po směru proudění podzemní vody. Priorita: A3.2 Nápravné opatření je bezodkladně nutné, v roce 2017 byl aktualizován projekt sanace. Doporučený další postup: demolice a likvidace stavebních konstrukcí a vymístění a dekontaminace zemin spolu s odstraněním volné fáze NEL.</p>
Cyklus plánů povodí, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	