

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31201048
Název opatření v plánu povodí	Kyjovka, km 22,850 - 29,350 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	48
Katalogový název opatření	Revitalizace vodního toku
Katalogové číslo opatření	1201
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_1290
Název vodního útvaru	Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do Dyje
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Mikulčice, Moravská Nová Ves
Katastrální území	Mikulčice, Moravská Nová Ves
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-567138; -571624
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1203669; -1208251
Říční kilometr	22,850 - 29,350
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Fyzické změny - podélné úpravy vodních toků
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.).
Klíčový typ opatření 2	Zlepšení režimů proudění nebo vytvoření ekologických toků.
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Hydromorfologie: morfologické podmínky
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Hydromorfologie: režim průtoku
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Biologie: ryby
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Biologie: makrofyta
Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	191 543
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	EVL

Efekt na chráněnou oblast 2	PTOBL
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	EVL - Niva Dyje; PTOBL - Soutok Tvrdonicko
lokalizace vlivu : ID jevu	10100029
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovatelnosti pro reporting	Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Lokální rozvolnění toku v k. ú. Moravská Nová Ves - Je navrženo přírodě bližší koryto s širší bermou, která zachovává stávající kapacitu koryta. Berma je doplněna meandrující kynetou pro běžné průtoky okolo 1 m³/s. Tento průtok odpovídá Q90d. Složený profil koryta zajistí směrovou a výškovou členitost toku ve vymezeném pásu. Do tohoto koryta budou zaústěny odvodňovací kanály na pravém břehu.</p> <p>Rozvolnění toku v k. ú. Mikulčice - Z důvodu intenzivního zemědělského využívání pravobřežní i levobřežní nivy je navržen meandrující pás vymezující koryto pro vyšší průtoky v Kyjovce. V tomto pásu je navržena plochá miskovitá berma. Běžné průtoky jsou soustředěny do méně kapacitní členité bermy (cca Q_a = 1m³/s).</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ano
Ukazatel zlepšení 1	Hydromorfologie:morfologické podmínky
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Zlepšení hodnocení hydromorfologického stavu
Ukazatel zlepšení 2	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 3	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 4	Fytoplankton
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrofyta
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 6	Ryby

Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	