

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31722201
Název opatření v plánu povodí	Výstavba suchých nádrží – Příkladná suchá nádrž (DYJ217014)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_1230
Název vodního útvaru	Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje
HMWB	Ano
Kraj	Jihomoravský
Obec	Přítluky; Rakvice
Katastrální území	Přítluky; Rakvice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-592686,5694
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1201291,863
Vodní tok	Dyje, Trníček, Trkmanka
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Povodí Moravy,s.p.
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	692 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	DYJ_01_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	DYJ_01_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

Parametry opatření

Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem DYJ_01-01 se nacházejí následující obce: Břeclav (584291), Lednice (584631), Podivín (584797), které na svém správním území mají plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Jedná se o objekt nového bezpečnostního přelivu v LB hrázi Dyje do Přítlucké suché nádrže, protipovodňové hráze v úseku Přítluky, Rakvice – PB Trkmanky, výpustný objekt v Přítlucké suché nádrži do Trkmanky, bezpečnostní přeliv nad silnicí do Podivína, bezpečnostní přeliv pod silnicí do Podivína v LB hrázi Trkmanky, zprůtočnění stávajících odstavených meandrů Dyje v suché nádrži, návrh obnovy původních meandrů Dyje v suché nádrži, návrh na otevření a revitalizaci přivaděče K7, návrh hrudů v suché nádrži pro ochranu zvěře, pročištění a zprůtočnění malých odvodňovacích vodotečí včetně Trníčku, vyvolané přeložky inženýrských sítí a demolice objektů dotčených stavbou, stavidlový uzávěr na Trníčku u shybky, navýšení stávající PB hráze Trkmanky.</p>
-----------------------	--

Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2.plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	Po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	