

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	DYJ31723215
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Úprava Svitavy, Dlouhá – Březová, ř. km 74,94 – 81,92 (DYJ217008)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	
<b>Podkapitola v kapitole VI.1 PDP</b>	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
<b>Dílčí povodí</b>	DYJ
<b>ID vodního útvaru</b>	DYJ_0500
<b>Název vodního útvaru</b>	Svitava od pramene po tok Křetínka
<b>HMWB</b>	Ne
<b>Kraj</b>	Pardubický
<b>Obec</b>	Březová nad Svitavou
<b>Katastrální území</b>	Česká Dlouhá; Zářečí nad Svitavou; Březová nad Svitavou
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-599263,9823
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1109502,538
<b>Vodní tok</b>	Svitava
<b>Program opatření</b>	Ostatní
<b>Typ opatření</b>	Základní
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Nositel opatření</b>	Obec
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	169 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	Národní dotační programy
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
<b>lokalizace vlivu 1: ID OsVPR</b>	DYJ_07_04
<b>Lokalizace vlivu 2: ID úseku</b>	DYJ_07_04
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	-
Parametry opatření	
<b>Popis opatření</b>	<p>Kapacita stávajícího koryta toku Svitavy je nevyhovující. Jedná se především o úzké a zanešené koryto zarostlé křovinami náletového charakteru.</p> <p>V celém úseku je navrženo pročištění koryta od nánosů a pomístné vyspravení. Pata svahů bude stabilizována kamennou patkou sahající do úrovně hladiny Q1. Svahy budou opevněny geotextilií s následným osetím. V místě, kde prostorové uspořádání nedovolí rozšíření koryta budou vybudovány železobetonové opěrné zdi s kamenným obkladem. Stávající mosty a lávky budou nahrazeny novými kapacitními.</p>
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2.plán
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	

<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	Po roce 2026
<b>Opatření na páteřním toku</b>	Ano
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2024</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	Ano
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	Nezahájeno
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2024</b>	
<b>-</b>	