

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31723220
Název opatření v plánu povodí	Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Dyje - lokalita Ivančice (DYJ217018)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_1180; DYJ_1100; DYJ_0950
Název vodního útvaru	Jihlava od toku Oslava po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - střední; Oslava od toku Balinka po ústí do toku Jihlava; Jihlava od hráze nádrže Mohelno po tok Oslava;
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Ivančice
Katastrální území	Ivančice; Alexovice; Němčice u Ivančic; Kounické Předměstí; Letkovice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-615681,961
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1169720,227
Vodní tok	Jihlava, Oslava, Mřenkový p.
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	111 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	DYJ_12_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	DYJ_12_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

Parametry opatření

Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem DYJ_12-01 se nachází obec Ivančice (583120), která na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Vybudování ochranných hrází podél vodních toků Jihlava a Oslava a realizace suchých poldrů na Mřenkovém potoce a jeho pravostranném přítoku. Všechna PPO jsou navržena na absolutní ochranu Q100.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2.plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	

Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	Po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	