

<b>List opatření</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
<b>ID opatření</b>	DYJ31723235
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Rekonstrukce jezů na Svitavě - Radlas, Husovice, Edler, Cacovický a odstranění pevného prahu Maloměřice II
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	
<b>Podkapitola v kapitole VI.1 PDP</b>	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
<b>Dílčí povodí</b>	DYJ
<b>ID vodního útvaru</b>	DYJ_0650
<b>Název vodního útvaru</b>	Svitava od toku Punkva po ústí do toku Svatka
<b>HMWB</b>	Ano
<b>Kraj</b>	Jihomoravský
<b>Obec</b>	Brno
<b>Katastrální území</b>	Maloměřice; Husovice; Zábřdovice
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-596546,39; -595968,66; -595480,74; -595356,08; -595498,06
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1160479,68; -1159441,46; -1158612,60; -1157537,28; -1158007,04
<b>Vodní tok</b>	Svitava
<b>Program opatření</b>	Ostatní
<b>Typ opatření</b>	Základní
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Nositel opatření</b>	Povodí Moravy,s.p.
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	340 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	Národní dotační programy
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
<b>lokalizace vlivu 1: ID OsVPR</b>	DYJ_03_04
<b>Lokalizace vlivu 2: ID úseku</b>	DYJ_03_04
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	-
<b>Parametry opatření</b>	
<b>Popis opatření</b>	V oblasti s významným povodňovým rizikem DYJ_03-04, se nachází město Brno, které má na svém správním území plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

<b>Popis opatření</b>	<p>Opatření vychází ze studie proveditelnosti „Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“. Jez Cacovice – snížení přelivné hrany o 1,27 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí, klapkou. Jde o celkovou přestavbu jezu včetně výstavby rybího přechodu.</p> <p>Jez Edler – snížení přelivné hrany o 1,7 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí, klapkou. Jde o celkovou přestavbu jezu včetně výstavby rybího přechodu.</p> <p>Jez Husovice – snížení pevné přelivné hrany o 1,46 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí, klapkou. Jde o celkovou přestavbu jezu včetně výstavby rybího přechodu.</p> <p>Jez Radlas – snížení pevné přelivné hrany o 1,66 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí, klapkou. Jde o celkovou přestavbu jezu včetně výstavby rybího přechodu.</p> <p>Odstranění pevného prahu Maloměřice II.</p>
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	3. plán
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	2024
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	2026
<b>Opatření na páteřním toku</b>	Ano
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2024</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	Ne
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	Probíhá
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2024</b>	
-	