

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	DYJ31900036
Název opatření v plánu povodí	Telecí - vodovod II.etapa, udržovací práce na vrtu a instalace čištění na DVD
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	36
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	19. Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Dílčí povodí	DYJ
ID vodního útvaru	DYJ_0300
Název vodního útvaru	Svratka od pramene po Bílý potok
HMWB	Ne
Kraj	Pardubický
Obec	Telecí
Katastrální území	Telecí
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-622798
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1102097
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Klíčový typ opatření 1	Přizpůsobení se změně klimatu
Nositel opatření	Telecí
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	12 500
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu : číslo katastru	
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Jedná se o výstavbu nového vodovodního řádu v centrální části obce, který nahradí stávající z roku 1965 a který současně umožní napojení dalších odběratelů. Výstavbou nového řádu bude zabezpečeno kvalitní zajištění pitnou vodou mj. Obecního úřadu, Zdravotního střediska, Kulturního domu, Základní a mateřské školy.</p> <p>Dále bude vyčištěn stávající vrt na vodovodu HVD-2 a nově vystrojen čerpadlem a příslušenstvím.</p> <p>Instalací nového čištění bude zajištěno odradonování pitné vody a filtrace stávající vody včetně dávkování chloru, k zamezení nežádoucích vlastností vody na požadovanou kvalitu.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2022
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	

Opatření na páteřním toku	Ne
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Probíhá
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	