

| List opatření   |  |                                 |                        |                |           |
|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| Název opatření:   | Rousínov, Odkanalizování m.č. Vítovice |                                 |                        | ID             | DYJ207217 |
| Vliv:   | bodové zdroje znečištění               |                                 |                        | Typ LO         | A         |
| Zlepšení ukazatelů:   | BSK5, fosfor, dusík, biologické složky |                                 |                        | Díleční povodí | DYJ       |
| Vazba na územní jednotky:   |  |                                 |                        |                |           |
| Kód obce  | Obec                                   | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru      |                |           |
| 593559  | Rousínov                               | Vítovice                        | DYJ_0710               |                |           |
| Kraj:   | JMK                                    | ORP:                            | Vyškov                 |                |           |
| Seznam vypouštění dotčených opatření:   |  |                                 |                        |                |           |
| ID_VHB  | Název vypouštění                       | Název toku                      | Říční km               | JTSK X         | JTSK Y    |
| 513341  | VaK Vyškov - Rousínov ČOV              | Rakovec                         | 10.9                   | -578401        | -1162734  |
| Popis opatření  |  |                                 |                        |                |           |
| <p>Jedná se o výstavbu kanalizačního řadu v místní části Vítovice a přečerpání odpadní vody do kanalizace v Královopolských Vážanech, odkud budou odváděny na ČOV v Rousínově. Kanalizace je navržena oddílná splašková, profilu DN 250 a 300, hlavní výtlak do Kr. Vážan je DN 110 je délky 973 m.</p> |  |                                 |                        |                |           |
| Parametry:  |  |                                 |                        |                |           |
| Počet nově připojených EO:  |  | Navrhovaná kapacita ČOV:        |                        |                |           |
| Investiční náklady (mil.Kč):  | 33.5                                   | Způsob financování:             | Dotace + kofinancování |                |           |
| Stav přípravy:  | Projektová fáze                        | Fondy EU:                       |                        |                |           |
| Předp. datum dokončení opatření:  | 2016-2021                              | Poznámka:                       |                        |                |           |
| Nositel opatření:   | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.     |                                 |                        |                |           |
| Provozovatel:   | Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.     |                                 |                        |                |           |