

List opatření					
Název opatření:	Třebíč, Okřešice, Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice (DY100122)	ID	DYJ207342		
Vliv:	bodove zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	DYJ		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
546933	Okřešice	Okřešice u Třebíče	DYJ_0920		
590266	Třebíč	Račerovice	DYJ_0920		
590266	Třebíč	Budíkovice	DYJ_0920		
590266	Třebíč	Pocoucov	DYJ_0920		
590266	Třebíč	Pláčov	DYJ_0920		
590266	Třebíč	Sokolí	DYJ_0920		
590266	Třebíč	Říпов	DYJ_0920		
Kraj:	VYS	ORP:	Třebíč		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
511991	VAS Třebíč - Třebíč ČOV	Jihlava	94.8	-648067	-1153004
Popis opatření					
<p>ZÁKLADNÍ STAVBA POCOUCOV I. ETAPA - GRAVITAČNÍ - 2446,36 m SO-01 Splašková kanalizace, SO-02 Odbočky pro domovní přípojky, SO-03 Přeložka vodovodu STAVBA Č. 1 - GRAVITAČNÍ KANALIZACE A ČS RAČEROVICE - 1814,71 m SO-01 Gravitační kanalizační stoky, SO-02 Čerpací stanice odpadních vod Račerovice 1, SO-03 Výtlač odpadních vod, SO-04 Přípojka NN pro ČS Račerovice 1, SO-05 Odbočky pro domovní přípojky, PS-02 Čerpací stanice odpadních vod Račerovice 1, PS-02.1 Technologické vstrojení, PS-02.2 Elektroinstalace, MaR, PS-02.3 Přenos dat STAVBA Č. 2 - RAČEROVICE - OKŘEŠICE - VÝTLAK - 2291,94 m SO-01 Čerpací stanice odpadních vod Račerovice 2, SO-02 Výtlač odpadních vod, SO-03 Přípojka NN pro ČS Račerovice 2, SO-04 Čerpací stanice odpadních vod Račerovice 3, SO-05 Přípojka NN pro ČS Račerovice 3, PS-01 Čerpací stanice odpadních vod Račerovice 2, PS-01.1 Technologické vstrojení, PS-01.2 Elektroinstalace, MaR, PS-01.3 Přenos dat, PS-04 Čerpací stanice odpadních vod Račerovice 3, PS-04.1 Technologické vstrojení, PS-04.2 Elektroinstalace, MaR, PS-04.3 Přenos dat STAVBA Č.3 - OKŘEŠICE - BUDÍKOVICE - GRAVITAČNÍ - 1601,00 m SO-01 Gravitační kanalizace - trubní vedení + sachtly, SO-02 Odbočky pro domovní přípojky STAVBA Č.4 - BUDÍKOVICE - GRAVITAČNÍ - 2213,92 m SO-01 Kanalizace, SO-02 Odbočky pro domovní přípojky, SO-03 Přeložky vodovodu STAVBA Č.5 - BUDÍKOVICE - POCOUCOV - VÝTLAK - 2272,28 m SO-01 Čerpací stanice odpadních vod Budíkovice, SO-02 Výtlač odpadních vod, SO-03 Přípojka NN pro ČS Budíkovice, PS-01 Čerpací stanice odpadních vod Budíkovice, PS-01.1 Technologické vstrojení, PS-01.2 Elektroinstalace, MaR, PS-01.3 Přenos dat STAVBA Č.6 - PTÁČOV, GRAVITAČNÍ + VÝTLAK - 4735,87 m SO-01 Gravitační kanalizační stoky, SO-02 Čerpací stanice odpadních vod Ptáčov 1 a Ptáčov 2, SO-03 Výtlačky odpadních vod, SO-04 Přípojky NN pro ČS Ptáčov 1 a 2, SO-05 Odbočky pro domovní přípojky, PS-02 Čerpací stanice odpadních vod Ptáčov 1 a Ptáčov 2, PS-02.1 Technologické vstrojení, PS-02.2 Elektroinstalace, MaR, PS-02.3 Přenos dat, PS-05 Čerpací stanice odpadních vod Sokolí 2, PS-05.1 Technologické vstrojení, PS-05.2 Elektroinstalace, MaR, PS-05.3 Přenos dat, PS-08 Čistírna odpadních vod, PS-08.1 Technologické vstrojení, PS-08.2 Elektroinstalace, PS-08.3 Přenosy dat STAVBA Č.8 - POCOUCOV - TŘEBÍČ II. ETAPA - VÝTLAK - 2151,11 m SO-01 Tlaková část, SO-02 Gravitační část, SO-03 Čerpací stanice Pocoucov, SO-04 Přípojka NN pro ČS Pocoucov, SO-05 Přijezdová komunikace, PS-03 Čerpací stanice Pocoucov, PS-03.1 Technologické vstrojení, PS-03.2 Elektroinstalace, MaR, PS-03.3 Přenos dat STAVBA Č.9 - ŘÍPOV - 1466,42 m SO-01 Gravitační kanalizační stoky, SO-02 Čerpací stanice odpadních vod Říпов, SO-03 Výtlač odpadních vod, SO-04 Přípojka NN pro ČS Říпов, SO-05 Odbočky pro domovní přípojky, PS-02 Čerpací stanice odpadních vod Říпов, PS-02.1 Technologické vstrojení, PS-02.2 Elektroinstalace, MaR, PS-02.3 Přenos dat</p>					
<p>Opatření se nachází v povodí koupací oblasti VN Dalešice a musí být v souladu s listem opatření typu B "DYJ204001 - Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod".</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	1165	Navrhovaná kapacita ČOV:	200		
Investiční náklady (mil.Kč):	125.0	Způsob financování:	Dotace + kofinancování		
Stav přípravy:	Projektová fáze	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ				
Provozovatel:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč				