

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701083
Název opatření v plánu povodí	Čelechovice - ČOV a odkanalizování obce (MOV207146)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	83
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0520
Název vodního útvaru	Olešnice (Kokorka) od pramene po ústí do toku Morávka-náhon
HMWB	Ne
Kraj	Olomoucký
Obec	Čelechovice
Katastrální území	Čelechovice u Přerova
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-539297,71
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1132204,37
Říční kilometr	1,87
Program opatření	Ne
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: fytobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	18 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	

Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	536651
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	Jedná se o stavbu oddílné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací. Likvidace splaškových vod bude řešena výstavbou nové splaškové kanalizace zakončené na nové ČOV. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou odváděny do vodního toku Kopřivnice. Stoková síť splaškové kanalizace je navržena jako gravitační, dělí se na 5 stok. Stoky jsou v provedení PVC SN12 DN 250 v délce 1 221,5 m a výtlač na ČOV od ČS1 v provedení tlakového potrubí PE 100 SDR 11 d 90 délky 318 m. Součástí kanalizační sítě jsou i kanalizační přípojky od jednotlivých RD. Kanalizace bude 1x křížit DVT Kopřivnice, v rámci stavby bude dále provedena přípojka ČOV NN a vodovodu, které budou rovněž křížit DVT Kopřivnice. ČOV je navržena na 160 EO a jedná se o kontejnerovou balenu ČOV TOPAS S 160 PF.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,055
LO po realizaci opatření	0,032
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,179
LO po realizaci opatření	0,057
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	1,086
LO před realizací opatření	0,217
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření

Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	