

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	MOV30701202
Název opatření v plánu povodí	Vážany - kanalizace a ČOV (MOV207089)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	202
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1010
Název vodního útvaru	Haná od toku Rostěnický potok po tok Tištínka (Uhřický potok)
HMWB	Ne
Kraj	Jihomoravský
Obec	Vážany
Katastrální území	Vážany u Vyškova
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-565509
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1158550
Říční kilometr	1
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: fytobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	96 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	

Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	524021
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	V celém rozsahu obce se z důvodu konfigurace terénu nepříznivé pro návrh gravitačních tras, uvažuje s vybudováním tlakové splaškové kanalizační sítě, v celkové délce cca 3,85 km. Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající stokové sítě sousední obce Prusy-Boškůvky, místní části Moravské Prusy a dále ke společné likvidaci na stávající ČOV Prusy-Boškůvky, situované v místní části Moravské Prusy. Navrhované kapacity (délky a profily potrubí kanalizace) budou upřesněny na základě zpracování podrobnější PD. Výhledově bude kanalizační síť rozšiřována v návaznosti na rozvoj obce a její potřeby. V rozvojových plochách bude odvádění odpadních vod řešeno oddílným způsobem umožňujícím napojení na tlakovou kanalizaci. Provozovatel kanalizace (obec) zvažuje, při zachování koncepce odvádění odpadních vod na stávající ČOV Prusy-Boškůvky, také možnost rekonstrukce stávajících jednotných stok s vyčleněním potoka a extravilánových vod, s osazením odlehčovacích komor a přečerpáváním do stokové sítě sousední obce Prusy-Boškůvky.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,196
LO po realizaci opatření	0,094
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,643
LO po realizaci opatření	0,117
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	3,898
LO před realizací opatření	0,292

Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezáhájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	