

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701232
Název opatření v plánu povodí	Beňov - kanalizace a ČOV (MOV207099)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	232
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1100
Název vodního útvaru	Moštěnka od toku Dolnonětčický potok včetně po ústí do toku Morava
HMWB	Ne
Kraj	Olomoucký
Obec	Beňov
Katastrální území	Beňov
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-531315; -530029,12
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1142113; -1141497,95
Říční kilometr	17,46
Program opatření	Ne
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: fytobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Specifický znečišťující látky
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	Ad. 1-4) 5 000 + 10 000 + 5 000 + 10 000; Ad. 5,6) není odhad
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	

Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	535381
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Ad. 1) Nová oddílná kanalizace v obci Beňov na lokalitě Horní Újezd a pro novou výstavbu RD - délka trasy 400m.</p> <p>Ad. 2) Oddílná kanalizace v obci Beňov od kostela na dolní část obce s jímkami a přečerpávacím potrubím do stávající jednotné kanalizace vedoucí na ČOV Beňov - délka trasy kanalizace 1000m.</p> <p>Ad. 3) Výstavba tlakové kanalizace v obci Beňov v místní části Prusy v lokalitě Hliník k napojení nových rodinných domů.</p> <p>Ad. 4) Výstavba nové ČOV v místní části Prusy s ekvivalentem 200 EO.</p> <p>Ad. 5) Výstavba oddílné kanalizace v místní části Prusy - 80 obyvatel, celková délka kanalizační sítě 1500 m.</p> <p>Ad. 6) Výstavba oddílné kanalizace v obci Beňov - 600 obyvatel, celková délka kanalizační sítě 6000 m.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2020
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ano
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,101
LO po realizaci opatření	0,059
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,332
LO po realizaci opatření	0,106
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,015
LO před realizací opatření	0,403
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření

Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	