

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701263
Název opatření v plánu povodí	ČOV Bařice-Velké Těšany (MOV207166)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	263
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1170; MOV_1120
Název vodního útvaru	Morava od toku Haná po tok Dřevnice Kotojedka od toku Olšinka po ústí do toku Morava
HMWB	Ano
Kraj	Zlínský
Obec	Bařice-Velké Těšany
Katastrální území	Bařice, Velké Těšany
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-538087
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1161200
Říční kilometr	2,64
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Specifický znečišťující látky
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	VaK Kroměříž
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	74 665
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	

Lokalizace vlivu: ID vypouštění	500187
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>V celém rozsahu obce Bařice se navrhuje vybudovat zcela novou síť splaškové kanalizace – ukončenou na mechanicko-biologické ČOV společné i pro Velké Těšany. Velikost ČOV – pro cca 500 EO. Vyčištěné OV budou vypouštěny do Bařického potoka, který po cca 3 km ústí do Dolní Kotojedky. Stávající kanalizace v Bařicích bude po potřebných opravách dále využívána pouze pro odvádění dešťových vod.</p> <p>S ohledem na neuspokojivý stav stávající kanalizace navrhuje se v celém rozsahu obce Velké Těšany vybudovat splaškovou síť ukončenou čerpací stanicí s výtlačným potrubím ukončeným v přivaděči zaústěném do navržené splaškové kanalizace Bařic – likvidace OV na společné ČOV pod obcí Bařice.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,104
LO po realizaci opatření	0,050
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,343
LO po realizaci opatření	0,062
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,076
LO před realizací opatření	0,156
Ukazatel zlepšení 4	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	