

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701274
Název opatření v plánu povodí	Bratřejov, Jasenná, Lutonina, Ublo - odkanalizování obcí (MOV207169)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	274
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1210
Název vodního útvaru	Lutoninka od pramene po ústí do Dřevnice
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Bratřejov, Jasenná, Lutonina, Ublo
Katastrální území	Bratřejov u Vizovice, Jasenná na Moravě, Lutonina, Ublo
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-503373; -504197; -506029; -504161
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1166671; -1164013; -1165726; -1165582
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Obce
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	240 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	

Lokalizace vlivu: ID vypouštění	523701; 523851; 524371;
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>V tomto období by mělo dojít k výstavbě kanalizace a ČOV v rámci společného projektu obcí Jasenná, Lutonina, Ublo a Bratřejov, celkové náklady cca 240 mil. Kč.</p> <p>Stávající stoky budou ponechány výhradně pro odvádění srážkových vod a nově bude realizována splašková kanalizace v celém rozsahu zastavěného území obcí. U několika RD je nutno počítat s domovní čerpací stanicí; u osamocených RD (mimo dosah sítě) je třeba řešit likvidaci OV individuálně – jímky na vyvážení. OV splaškové, napojené na kanalizaci, z obytné části a občanské vybavenosti obce budou, včetně OV přivedeny z obcí Jasenná a Ublo a Bratřejov (zde bude řešena čerpací stanice do Ubla) a Lutonina do navrhované společné ČOV Lutonina pro 2 500 EO, kde budou odpovídajícím způsobem zneškodňovány. ČOV bude mít také stupeň odstraňování fosforu.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2023
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ano
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	1,101
LO po realizaci opatření	0,295
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	3,614
LO po realizaci opatření	0,329
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	21,900
LO před realizací opatření	1,095
Ukazatel zlepšení 4	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	

Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	