

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701305
Název opatření v plánu povodí	Odkanalizování obce Pohořelice a Oldřichovice (MOV207171)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	305
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1290
Název vodního útvaru	Morava od toku Dřevnice po tok Olšava
HMWB	Ano
Kraj	Zlínský
Obec	Pohořelice, Oldřichovice
Katastrální území	Pohořelice u Napajedel, Oldřichovice u Napajedel
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-530581; -529375
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1170370; -1169694
Říční kilometr	6,55; 7,46
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	16 000 + 52 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	

Lokalizace vlivu: ID vypouštění	525651; 524191
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Pohořelice - II.etapa: Rekonstrukce stávající kanalizace a výstavba nové s napojením na ČOV Napajedla.</p> <p>V obci Oldřichovice se jedná o novou stavbu ČOV a novou liniovou trasu kanalizace. Je navrženo celkem 3551,90 m liniových vedení (3446,40 m jednotná nebo splašková kanalizace – stoka „D“, 64,0 m dešťová kanalizace, 41,50 přípojky). V rámci kanalizačních stok jsou navrženy celkem 4 ks odlehčovacích komor s boční přelivnou hranou.</p> <p>Nová mechanicko-biologická ČOV pro 500 EO je řešena v jednorádkovém uspořádání biologického reaktoru pracujícím na principu aktivačního čištění s využitím jemnobublinné aerace, aktivace je navržena jako nízko zatížený systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizaci kalu.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2020
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	1,675
LO po realizaci opatření	1,395
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,450
LO po realizaci opatření	1,725
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	13,139
LO po realizaci opatření	8,445
Ukazatel zlepšení 4	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	

Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	