

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701306
Název opatření v plánu povodí	Kanalizace a ČOV Žlutava (MOV207167)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	306
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1290
Název vodního útvaru	Morava od toku Dřevnice po tok Olšava
HMWB	Ano
Kraj	Zlínský
Obec	Žlutava
Katastrální území	Žlutava
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-534732
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1167282
Říční kilometr	164,51
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	60 000 (kanalizace) + 25 000 (ČOV)
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	REKRE_KOBL
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	Napajedla
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	524121

Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Stávající jednotná kanalizační síť, která pokrývá zastavěnou část území obce, bude v maximální možné míře zachována, část bude zrekonstruována. Stávající kanalizační síť bude postupně rozšiřována na oddílnou splaškovou, kde původní jednotná kanalizace bude využita na odvod dešťových vod. Centrální část obce, která je spádována do povodí bezejmenného pravostranného přítoku řeky Moravy, bude odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizací. Na jihovýchodní straně území obce bude v místě před stávající zástavbou, vybudována nová mechanicko-biologická ČOV velikosti 850 EO se stupněm srážení fosforu.</p> <p>V odloučené lokalitě Žlaby se předpokládá lokální likvidace splaškových OV přímo u zdrojů jímkami na vyvážení, odkud budou odpadní vody likvidovány na nové ČOV. Lokalita Romanice (15 – 20 RD) spádovaná do povodí Širokého potoka, bude odkanalizovaná systémem oddílné splaškové kanalizace, přičemž budou využity stoky stávající kanalizace s napojením do sběrače Bělov ke společnému čištění OV na ČOV v Otrokovicích.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2020
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2023
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,507
LO po realizaci opatření	0,243
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	1,662
LO po realizaci opatření	0,302
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	10,074
LO před realizací opatření	0,756
Ukazatel zlepšení 4	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření

Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	