

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701340
Název opatření v plánu povodí	Výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě v kú Újezd, výstavba ČOV Újezd - jih
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	340
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1440
Název vodního útvaru	Vlára od pramene po tok Sviborka včetně
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Újezd
Katastrální území	Újezd u Valašských Klobouk
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-504510; -503324
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1173863; -1173023
Říční kilometr	
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: fytobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík
Nositel opatření	
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	103 750
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	523541; 523542

Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	Komplexní řešení nakládání s odpadními a srážkovými vodami v k.ú. obce Újezd vycházející ze systematického, centralizovaného řešení povodí nad připravovanou vodárenskou nádrží Vlachovice - rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě v systému oddílné kanalizace (stávající stoková síť zachována a budou od ní odpojeny srážkové vody, stávající jednotná kanalizace tak bude mít úlohu pouze splaškové kanalizace). Výstavba mechanicko-biologické ČOV Újezd - jih s technologií chemického srážení fosforu, na kterou budou svedeny odpadní vody z obcí Újezd, Loučka, Vysoké Pole, Drnovice, Tichov.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,814
LO po realizaci opatření	0,079
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,759
LO po realizaci opatření	0,093
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	12,223
LO po realizaci opatření	0,323
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	