

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701354
Název opatření v plánu povodí	Výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě v obci Vlachovice, výstavba ČOV Vlachovice
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	354
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1480
Název vodního útvaru	Vlára od toku Sviborka po státní hranici
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Vlachovice
Katastrální území	Vlachovice
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-502241
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1180016
Říční kilometr	32,64
Program opatření	Ano
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění)
Vliv 2	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: fytobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	103 750
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
Lokalizace vlivu: ID vypouštění	524061

Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	Komplexní řešení nakládání s odpadními a srážkovými vodami v obci Vlachovice vč. části Vrbětice vycházející ze systematického, centralizovaného řešení povodí nad připravovanou vodárenskou nádrží Vlachovice - minimalizace znečištění plánovaného VD Vlachovice. Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě v systému oddílné kanalizace na celém území obce (stávající stoková síť bude zachována pro odvádění srážkových vod, pro odvádění splaškových vod bude vybudována nová splašková kanalizace), odvedení splaškových vod na nově vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV umístěnou pod Vrběticemi.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2027
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ano
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,661
LO po realizaci opatření	0,316
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,168
LO po realizaci opatření	0,394
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	13,140
LO po realizaci opatření	0,986
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	