

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV30701360
Název opatření v plánu povodí	Odkanalizování Vísky u Jevíčka
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	360
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0380
Název vodního útvaru	Jevíčka od toku Úsobrnský potok po ústí do toku Třebůvka
HMWB	Ne
Kraj	Pardubický
Obec	Víska u Jevíčka
Katastrální území	Víska u Jevíčka
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-585446
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1110971
Říční kilometr	
Program opatření	Ne
Typ opatření	Základní
Podtyp opatření	
Typ listu opatření	A
Vliv 1	Zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	Biologie: fyto-bentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	Biologie: makrozoobentos
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	Specifický znečišťující látky
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	25 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Strukturální fondy EU + Národní dotační programy + veřejný rozpočet + vlastní zdroje
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků, jiné překážky (vypořádání pozemků)
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	

Lokalizace vlivu: číslo katastru	782521
Lokalizace vlivu 2	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Navrhuje se vybudovat splaškovou kanalizaci o DN 250 v délce 2,87 km a hlavní sběrač vyústit do čerpací jámky (bude ve východní části obce u cesty do zemědělského závodu). Z jámky bude odpadní voda přečerpávána v krajnici účelové komunikace k farmě ZD. Výtlačné potrubí bude z PE o DN 80, dl. 470 m, čerpané množství 1,4 l/s. Dále bude kanalizační potrubí o DN 250 kameninové uloženo v krajnici účelové komunikace gravitačně. Navrhovaný sběrač bude napojen na stávající kanalizaci v Jevíčku. Odpadní vody z obce Víška u Jevíčka budou čištěny ve stávající mechanicko-biologické čistírně odpadních vod Jevíčko</p> <p>V současnosti je však problém nedostačující kapacita ČOV Jevíčko, která na další připojování musí projít intenzifikací.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	Ne
Ukazatel zlepšení 1	Fosfor celkový
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,079
LO po realizaci opatření	0,021
Ukazatel zlepšení 2	Dusík amoniakální
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,260
LO po realizaci opatření	0,024
Ukazatel zlepšení 3	Biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	1,577
LO po realizaci opatření	0,079
Ukazatel zlepšení 4	Fytobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření
Ukazatel zlepšení 5	Makrozoobentos
Způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	Specifické opatření nutno popsat v popisu a cílech opatření

Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	