

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	MOV31004002
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky - Mariánské Údolí (MOV210022, MO130058)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	2
<b>Katalogový název opatření</b>	Stará kontaminovaná místa
<b>Katalogové číslo opatření</b>	1004
<b>Dílčí povodí</b>	MOV
<b>ID vodního útvaru</b>	66120
<b>Název vodního útvaru</b>	Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy
<b>Kraj</b>	Olomoucký
<b>Katastrální území</b>	Hlubočky
<b>Souřadnice X S-JTSK</b>	-1120035,00
<b>Souřadnice Y S-JTSK</b>	-536458,00
<b>Program opatření</b>	
<b>Typ opatření</b>	Doplňkové
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv</b>	Zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
<b>Klíčový typ opatření</b>	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy)
<b>Environmentální cíl</b>	Chemický stav podzemních vod
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	KOVY
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	TCE
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	MŽP
<b>Partnerská organizace</b>	
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	55 764
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	
<b>lokalizace vlivu: ID SEKM</b>	3952004
<b>ID opatření v 2. cyklu</b>	MOV210022
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Typ původce znečištění: strojírenství Historie kontaminace: Počátky výroby se datují do roku 1825. Předmětem zájmu byla hala Aerospace a přířezovna, galvanovna - chromovna, smaltovna, lisovna, bývalá skládka uhlí, sklad raznic a šrotiště. Přítomnost kontaminace byla způsobena mj. dlouhodobými úniky ropných látek v průběhu provozu dnes již zrušené kompresorové stanice. V areálu se uskutečnila řada nápravných opatření zaměřených na likvidaci kontaminace zemin, stavebních konstrukcí a podz. vod NEL, CIU a Cr, Ni a Cd. V letech 2002 - 2004 proběhla odtěžba kontamin. podlah a podložních zemin. Od srpna 2003 do června 2005 probíhalo v prostoru celého závodu sanační čerpání podzemních vod. AAR 2018. Kontaminace saturované zóny nebyla zcela odstraněna, zbytková kontaminace má lokální charakter. Priorita: A2.3 Nápravné opatření je nutné Od 2.cyklu LO aktualizováno - poslední záznam v SEKM: 2020. Podle MŽP sanace probíhá.</p>
Cyklus plánů povodí, ve kterém bylo opatření navrženo	1. plán
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	