

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31004020
Název opatření v plánu povodí	Benzina s.r.o. DSPHM Víkýřovice (MOV210049)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	20
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	16100
Název vodního útvaru	Kvartér Horní Moravy
Kraj	Olomoucký
Katastrální území	Víkýřovice
Souřadnice X S-JTSK	-1078608,51
Souřadnice Y S-JTSK	-560292,67
Program opatření	
Typ opatření	Doplňkové
Typ listu opatření	A
Vliv	Zdroje znečištění - stará kontaminovaná místa včetně starých skládek (SEKM)
Klíčový typ opatření	Zlepšení stavu kontaminovaných míst (historické znečištění včetně sedimentů, podzemní vody a půdy)
Environmentální cíl	Chemický stav podzemních vod
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	PAU
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	KOVY
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	MŽP
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	155 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
lokalizace vlivu: ID SEKM	18182001
ID opatření v 2. cyklu	MOV210049
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Typ původce znečištění: doprava a distribuce (produktovody, distribuční sklady). Historie kontaminace: Sklad PHM byl vybudován koncem 19. stol. bez ochranných prvků k zabránění průniku skladovaných pohonných hmot do horninového prostředí. Kontaminace ropnými látkami byla poprvé zjištěna v roce 1980. Od této doby prováděly na lokalitě různé firmy průzkumné, monitorovací a sanační práce, které však doposud nebyly dokončeny. Bylo zjištěno možné ohrožení kvality podzemní vody v jímacím území Luže (zásobujícího město Šumperk a přilehlé obce) migrací znečištění z areálu. Od roku 2015 je prováděno sanační čerpání. Priorita: A3.3 Nápravné opatření je bezodkladně nutné. Od 2. cyklu LO aktualizován - poslední záznam v SEKM: 2020. Doporučený další postup: realizovat navržené nápravné opatření zahrnující sanaci nenasurované i saturované zóny v areálu.</p>
Cyklus plánů povodí, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	