

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31722218
Název opatření v plánu povodí	Protipovodňová ochrana obcí na řece Desné v úseku Šumperk - Maršíkov, poldr Sobotín, revitalizace toku Merta
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0110
Název vodního útvaru	Merta od pramene po Klepačovský potok
HMWB	Ne
Kraj	Olomoucký
Obec	Maršíkov; Sobotín; Vernířovice
Katastrální území	Maršíkov; Sobotín; Vernířovice u Sobotína
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-553169
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1072580
Vodní tok	Merta
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	130 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_30_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_30_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

Parametry opatření

Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_30-01 Desná, se nachází obce Rapotín (540862), Vikýřovice (569445), Šumperk (523704), Dolní Studénky (553379), které na svém správním území mají plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Poldr zajistí snížení velikosti povodňového průtoku $Q_{100} = 40,1$ m³/s na $Q_{100T} = 28,5$ m³/s. Konceptně je Poldr navržený jako průtočný se zachováním obhospodařování pozemků v zátopě. Převádění vod řeky Merty je řešeno sdruženým objektem se žlabovým přelivem.</p> <p>Realizace „Poldru“ má příznivý vliv nejen na povodňové stavy v řece Desné, ale především v řece Mertě. Doporučuje se proto realizace tohoto „Poldru“ i samostatně, bez ohledu na ostatní protipovodňová opatření.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2. plán

Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	