

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31723206
Název opatření v plánu povodí	Velička, PPO na vodních tocích
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0810
Název vodního útvaru	Velička od pramene po ústí do toku Bečva
HMWB	Ne
Kraj	Olomoucký
Obec	Hranice
Katastrální území	Velká u Hranic
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-512897
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1129710
Vodní tok	Velička
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	55 300
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_03_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_03_06
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

Parametry opatření

Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_03-06, se nacházejí město Hranice, které na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Jde o variantní řešení lokality podél vodního toku Veličky. Jedna varianta vychází z předpokladu výstavby SN Lhotka nad městem a doplňková PPO v intravilánu města. Druhá varianta nepočítá s výstavbou SN Lhotka, v tom případě by se jednalo o výstavbu ochranných zdí v celkové délce cca 7 km na obou březích. Toto řešení je dvojnásobně drahé a představovalo by velký zásah do intravilánu města. PPO v případě varianty se SN jsou navržena na současný průtok Q20, který odpovídá transformovanému Q100.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	

Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	