

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31723209
Název opatření v plánu povodí	Bečva, Přerov - PPO nad jezem
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_0830
Název vodního útvaru	Bečva od toku Lučnice po ústí do toku Morava
HMWB	Ne
Kraj	Olomoucký
Obec	Přerov
Katastrální území	Přerov
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-533225
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1138060
Vodní tok	Bečva
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	80 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_03_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_03_05
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

### Parametry opatření

Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_03-05, se nacházejí město Přerov, které na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>Jde o soustavu liniových protipovodňových opatření převážně zdí na návrhový průtok Q50 + převýšení na levém i pravém břehu Bečvy nad železničním mostem, dále o navýšení a doplnění ochranné hráze v lokalitě U tenisu a o prohrádku koryta Bečvy v délce cca 2,5 km.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	1. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	12/2024
Opatření na páteřním toku	Ano

Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	