

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31723220
Název opatření v plánu povodí	Morava, Tlumačov - ochranná hráz
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1160
Název vodního útvaru	Mojena od pramene po ústí do toku Morava
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Tlumačov
Katastrální území	Tlumačov
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-533383
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1161370
Vodní tok	Mojena
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	145 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_03_01
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_03_01
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-

Parametry opatření

Popis opatření

V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_03-01, se nachází obec Tlumačov, která na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

Vybudování ochranné hráze, resp. několika dílčích ochranných hrází pro ochranu přilehlé zástavby obce Tlumačov. Jedná se o úsek ochranných hrází v celkové délce cca 3115 m, Ochranná opatření podél bočních přítoků Mojeny budou křížit státní silnici č. I / 55 s předpokládaným vybudováním mobilního hrazení.

Ochranné hráze jsou navrženy s bezpečnostním převýšením koruny cca 50 cm nad úroveň předpokládané hladiny inundovaných vod v inundačním území mezi řekou Moravou obcí Tlumačov nad Otrokovicemi při stoletém průtoku. Hrázový systém je doplněn objekty umožňující řízení vod a jejich usměrnění pomocí dvou stavidlových uzávěrů umístěných na toku Mojena.

Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	1. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	