

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	MOV31723230
Název opatření v plánu povodí	Návrhy konkrétních protipovodňových opatření, poldry, liniová PPO, zkapacitnění koryta
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	
Podkapitola v kapitole VI.1 PDP	17. Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR
Dílčí povodí	MOV
ID vodního útvaru	MOV_1210
Název vodního útvaru	Lutoninka od pramene po ústí do Dřevnice
HMWB	Ne
Kraj	Zlínský
Obec	Vizovice; Lutonina; Lhotsko; Bratřejov; Pozděchov; Jasenná
Katastrální území	Vizovice; Lutonina; Lhotsko; Bratřejov u Vizovic; Pozděchov; Jasenná na Moravě
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-502317
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1166770
Vodní tok	Lutoninka, Bratřejovka, Klášterský potok, Čaminský potok, Dubovský potok, Chrastěšovský potok, Bezejmenný tok
Program opatření	Ostatní
Typ opatření	Základní
Typ listu opatření	A
Nositel opatření	Obec
Partnerská organizace	
Náklady investiční [tis. Kč]	718 300
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Národní dotační programy
Financování z fondů EU	
Možné překážky	Nedostatek finančních prostředků; jiné (vypořádání pozemků)
lokalizace vlivu 1: ID OsVPR	MOV_09_02
Lokalizace vlivu 2: ID úseku	MOV_09_02; MOV_09_03
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	-
Parametry opatření	
Popis opatření	<p>V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_09-02 a MOV_09-03, se nachází obec Vizovice (585939), která na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.</p> <p>V povodí Lutoninky a Bratřejovky je navrženo celkem 12 suchých nádrží, které sníží kulminační průtoky v obou tocích. Dále jsou navržena liniová opatření podél Bratřejovky a Lutoninky a prohrábka koryta Bratřejovky cca v celém rozsahu řešeného úseku a Lutoninky od mostu v ul. Štěpská až po most v ul. Sadová.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3. plán
Předpokládané zahájení opatření [rok]	

Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	po roce 2026
Opatření na páteřním toku	Ano
Implementace opatření v období 2021 až 2024	
Převzato z předchozího cyklu	Ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	Nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2024	
-	