

List opatření

Název opatření:	Revitalizace - Záměry navrhovatelů	ID	MOV212503
Vliv:		Typ LO	B
Typ opatření:	Revitalizační opatření	DP	MOV

Popis současného stavu

V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků měly za následek ztrátu jejich přirozené členitosti. Technické zásahy zpravidla spočívaly ve změně trasy vodních toků tak, aby co nejméně překážela při zemědělském využívání, umožnila územní rozvoj osídlení, průmyslu, dopravní infrastruktury, atd. Celkově úpravy přinesly tyto hlavní problémy: zrychlení běžných i povodňových průtoků, omezení migrace vodních živočichů nevhodným průtokovým režimem a migračními překážkami, snížení samočisticí schopnosti vodního toku, apod.

Návrh opatření

K základním revitalizačním opatřením patří rybí přechody, rybí úkryty, odstranění zakrytých (zatrubněných) úseků toků, obnova přirozené členitosti koryt toků, aktivace, obnova a zřizování postranních ramen, tůní a mokřadů, hospodaření na rybnících, atd.

Použitím těchto opatření lze dosáhnout přiblížení se přirozenosti vodního toku obnovou jeho členitosti, vytvoření přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, pro obnovu migrační prostupnosti, retence vody v území a zvýšení krajinné a estetické funkce toku.

Finanční podpora těchto opatření bude převážně zajišťována prostřednictvím Operačního programu životního prostředí pro období 2014 – 2020. Finanční prostředky mohou čerpat samotní navrhovatelé opatření.

Záměry navrhovatelů jsou uvedeny v tabulce přiložené tomuto listu opatření.

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizaci opatření

Realizace opatření se předpokládá v období let 2016 – 2021, ale je zcela odvislá od aktivity jednotlivých navrhovatelů. Odhad nákladů na opatření (pokud byl znám) je uveden v přiložené tabulce. Souhrnné náklady za všechny akce, u kterých jsou známy náklady, činí 715 mil. Kč.

Přílohová tabulka k listu opatření MOV212503 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů

Pořadové číslo	ID VÚ	Název opatření	Předpokládané investiční náklady [mil. Kč]	Vodní tok	ř. km od - ř. km do	Správce toku	Stav přípravy	Nositel opatření	Kraj
1	MOV_0110	Revitalizace Merty a Ztraceného potoka s povodňovým parkem	10,00	Merta (8,83-9,08) a Ztracený potok (0,00-0,07)	8,830-9,080; 0,000-0,070	Povodí Moravy, s.p. a Lesy ČR, s.p.	Projektová fáze	Obec Vernířovice	OLK
2	MOV_0140	Revitalizace Račinky - Velké Losiny	5,00	Račinka	celý tok	Lesy ČR, s.p.	Nezahájené	Lesy České republiky, s.p., AOPK	OLK
3	MOV_0180	Morava, revitalizace řeky v EVL Horní Morava	nejsou stanoveny	Morava	301,050 - 307,470 285,221 - 291,733	Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené	nestanoven	OLK
4	MOV_0270	Moravská Sázava, Zvole - revitalizace vodního toku vč. zprůchodnění jezu	3,30	Moravská Sázava		Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené	Povodí Moravy, s.p.	OLK
5	MOV_0330	Kunčinský potok, Moravská Třebová-Sušice - revitalizace, vytvoření podmínek pro ekologicky orientovanou správu vodního toku	1,62	Kunčinský potok		Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené	Povodí Moravy, s.p.	PAK
6	MOV_0380	Nectava, revitalizace vodního toku Nectava	5,00-8,00	Nectava	0,000-3,740	Lesy ČR, s.p.	Nezahájené	Obec Chornice nebo LČR, s.p. nebo SPÚ	PAK
7	MOV_0380	Obec Chornice, soubor protierozních opatření, mokřadních a drobných vodních ploch a intrvilánová úprava vodního náhonu s odběrem z toku Kelínky	6,00-10,00; 4,00-6,00 a 4,00-6,00	-		-	Nezahájené	Obec Chornice nebo LČR, s.p. nebo SPÚ	PAK
8	MOV_0390	Javoříčka, revitalizační opatření ze studie v povodí vodního toku Javoříčka (obec Bouzov)		Javoříčka		Lesy ČR, s.p.	Nezahájené		OLK
9	MOV_0400	Blažovský potok, revitalizační opatření ze studie v obci Bouzov (obec Bouzov)		Blažovský potok		Lesy ČR, s.p.	Nezahájené		OLK
10	MOV_0420	Třetí voda, revitalizace toku a objektu	2,30	Třetí voda		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní	OLK

MOV212503 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů

Pořadové číslo	ID VÚ	Název opatření	Předpokládané investiční náklady [mil. Kč]	Vodní tok	ř. km od - ř. km do	Správce toku	Stav přípravy	Nositel opatření	Kraj
		Zamykalka ř. km 0.000-1,500 (celá Třetí voda)						organizace	
11	MOV_0420	Benkovský potok, renaturalizace toku na území CHKO Litovelské Pomoraví v ř.km 6.300-10.150	0,85	Benkovský potok	ř. km 6,300 - 10,150	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní organizace	OLK
12	MOV_0420	Benkovský potok, revitalizace toku ve střední části povodí v ř. km 10.150-16.700	nejsou stanoveny	Benkovský potok	ř. km 10,150 - 16,700	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní organizace	OLK
13	MOV_0420	Benkovský potok a Písečná, revitalizace toků a jejich přítoků v horní části povodí nad ř. km 16,700 (nad soutokem Písečné a Benkovského potoka)	nejsou stanoveny	Benkovský potok, Písečná	nad ř. km 16,700 (nad soutokem Písečné a Benkovského potoka)	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní organizace	OLK
14	MOV_0420	Morava u Vrpače ř. km 263,350-264,150	2,70	Morava	ř. km. 263,350 - 264,150	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní organizace	OLK
15	MOV_0460	Grygava, Košíkova louka	8,00	Grygava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Koalice pro řeky	OLK
16	MOV_0470	Mlýnský náhon, Uničov, revitalizace	8,00	Mlýnský náhon, IDVT 10203754		Rybářství Přerov, a.s.	Projektová fáze	Město Uničov	OLK
17	MOV_0470	Oskava, rekonstrukce tabulového jezu s odstraněním migrační bariéry pro vodní živočichy	8,00	Oskava, IDVT 10203754		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Město Uničov	OLK
18	MOV_0510	Bystřice, Bystrovany - revitalizace, vytvoření podmínek pro ekologicky orientovanou správu vodního toku	0,80	Bystřice		Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené	Povodí Moravy, s.p.	OLK
19	MOV_0520	Olešnice, revitalizace "Farmářská Bašta", Velký Újezd	3,50	Olešnice		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Ing. Milan Naswetter, Velký Újezd	OLK

MOV212503 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů

Pořadové číslo	ID VÚ	Název opatření	Předpokládané investiční náklady [mil. Kč]	Vodní tok	ř. km od - ř. km do	Správce toku	Stav přípravy	Nositel opatření	Kraj
20	MOV_0540	Vsetínská Bečva, revitalizace od ř. km 82,500 k pramenným úsekům	3,00	Vsetínská Bečva, (Jezerní potok, Beneška)	82,500 - 113,120	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	nestanoven	ZLK
21	MOV_0820	Bečva a Libuška, mokřady "Topolík", Osek n/B	200,00	Bečva, Libuška		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Sport centrum Morava, s.r.o.	OLK
22	MOV_0830	Strhanec, migrační zprostupnění náhonu	nejsou stanoveny	Strhanec	celý tok	Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené	nestanoven	OLK
23	MOV_0840	Blata a Stouska, revitalizace, Ústín		Blata, Stouska		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec Ústín	OLK
24	MOV_0840	Revitalizace Stousky (přítok Blaty) v ř. km 0,465 - 1,070	2,00	Stouska	ř. km 0,465 - 1,070	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Koalice pro řeky + Obec Ústín	OLK
25	MOV_0850	Revitalizace LBC Maličké		Blata	ř. km 14,000 - 14,400	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	obec	OLK
26	MOV_0850	Revitalizace LBC Pastvisko		Blata	ř. km 15,800 - 16,200	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	obec, NO	OLK
27	MOV_0850	Revitalizace LBC Na dvorských		Blata	ř. km 17,000 - 17,270	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	obec	OLK
28	MOV_0850	Revitalizace LBC Amerika		Blata	ř. km 17,700 - 18,250	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	obec NO	OLK
29	MOV_0850	Revitalizace Blaty a jejího povodí v katastrech obcí Vrbátky, Štětovice a Dubany		Blata		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
30	MOV_0850	Protipovodňová opatření Šamanovka	3,00	Šamanovka - Blata		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec Vrbátky	OLK
31	MOV_0850	Tvorba tůní u Vrbátek-Štětovic	1,00	Blata	15,000-15,700	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	FOP, nevládní organizace (ZD Vrbátky)	OLK
32	MOV_0930	Revitalizace Vřesůvky	3,00	Vřesůvka		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Koalice pro řeky	OLK

MOV212503 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů

Pořadové číslo	ID VÚ	Název opatření	Předpokládané investiční náklady [mil. Kč]	Vodní tok	ř. km od - ř. km do	Správce toku	Stav přípravy	Nositel opatření	Kraj
33	MOV_0940	Revitalizace Valové a jejich přítoků a pramenišť v katastrech obcí Kralice na Hané, Bedihošť, Čehovice a Výšovice (Městys Kralice na Hané)		Vřesůvka, Valová		Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené		OLK
34	MOV_0940	Revitalizace Okenné a její nivy		Okenná		Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené	obec, NO	OLK
35	MOV_0940	Revitalizace Okenné a jejího povodí v katastrech obcí Pivín, Čelčice a Klenovice na Hané (Pivín)		Okenná		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
36	MOV_0940	Mokřadní areál Pivín	3,00	Okenná		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Koalice pro řeky + Obec Pivín	OLK
37	MOV_0950	Revitalizace Moravy km 205,730-207,300		Morava	205,730-207,300	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
38	MOV_0950	Revitalizace Moravy km 209,100-210,520		Morava	209,100-210,520	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
39	MOV_1080	Revitalizace rybník "Dračky"	3,80	Bystřička		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Městys Dřevohostice	OLK
40	MOV_1080	Dřevohostice: Intravilánová revitalizace Bystřičky	20,00	Bystřička	0,400-0,950	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Městys Dřevohostice	OLK
41	MOV_1080	Bystřička, ř.km 0,000 - 17,981 - revitalizace toku	100,00	Bystřička	0,000 - 17,981	Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené	Povodí Moravy, s.p.	ZLK, PAK
42	MOV_1100	Malá Bečva		Malá Bečva		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
43	MOV_1100	Mokřady "Simře" - Soběchleby	4,50	Maleník		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Ekosimře s.r.o. Stará Ves	OLK
44	MOV_1100	Mokřad "Štulbach" Horní Moštěnice	3,30	Moštěnka		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Ing. Pavel Fešar, Horní Moštěnice	OLK

MOV212503 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů

Pořadové číslo	ID VÚ	Název opatření	Předpokládané investiční náklady [mil. Kč]	Vodní tok	ř. km od - ř. km do	Správce toku	Stav přípravy	Nositel opatření	Kraj
45	MOV_1140	Stonač, Skaštice - Břest, revitalizace vodního toku	12,00	Stonač		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Povodí Moravy, s.p.	ZLK
46	MOV_1320	VD Luhačovice – revitalizace zaústění pravobřežního přítoku	0,72	bezejmenný tok (IDVT 10219494)		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Povodí Moravy, s.p.	ZLK
47	MOV_1440	Revitalizace území v prostoru pod RO Klášťov	19,00	Vysokopolský potok		Lesy ČR, s.p.	Nezahájené	Obec Vysoké Pole	ZLK
48	MOV_1450	Revitalizace VT Říka		Říka	9,700 - 13,800	Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené		ZLK
49	MOV_2530	Charváty - Vodní plocha Čertoryje		Morava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec Charváty	OLK
50	MOV_2530	Revitalizace Moravy a její nivy od silničního mostu na silnici III. třídy (Věrovany-Citov) po Boleloucký jez		Morava (ř. km 215.500-220.372 dle studie)	215,500-220,372	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
51	MOV_2530	Revitalizace Moravy a její nivy od Bolelouckého jezu po Tážalský jez		Morava (ř. km 220.372-225.500 dle studie)	220,372-225,500	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
52	MOV_2530	Revitalizace Loučky v ř. km 0.000-4.300		Loučka (ř. km 0.000-4.300)	0,000-4,300	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obce / Nevládní organizace	OLK
53	MOV_2530	Revitalizace LB nivy VT Morávka v ř. km 6.600-8.260		Morávka (ř. km 6.600-8.260)	6,600-8,260	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obce / Nevládní organizace	OLK
54	MOV_2530	Revitalizace Moravy km 211.350-216.420		Morava	211,350-216,420	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
55	MOV_2530	Dub nad Moravou - Revitalizace Moravy - úsek 1	17,80	Morava (ř. km 218.180 - 218.819 dle studie)	218,180 - 218,819	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
56	MOV_2530	Dub nad Moravou - Revitalizace Moravy - úsek	9,85	Morava (ř. km 219.525 - 219.865 dle	219,525 -	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK

MOV212503 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů

Pořadové číslo	ID VÚ	Název opatření	Předpokládané investiční náklady [mil. Kč]	Vodní tok	ř. km od - ř. km do	Správce toku	Stav přípravy	Nositel opatření	Kraj
		2		studie)	219,865				
57	MOV_2530	Dub nad Moravou - Boleloucký jez	nejsou stanoveny	Morava	220,372 dle studie. Dle PM,s.p. ř.km 208,900	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
58	MOV_2530	Rybí přechod jezu Hynkov ř. km 251,000	5,00	Morava	251.000	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
59	MOV_2530	Rybí přechod jezu Litovel ř. km 262,000	4,00	Morava	262.000	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
60	MOV_2530	Rybí přechod jezu Řimice ř. km 268,000	3,70	Morava	268.000	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
61	MOV_2530	Dub nad Moravou - Panské	nejsou stanoveny	Morava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec Dub nad Moravou	OLK
62	MOV_2530	Věřovany - Malý důl	nejsou stanoveny	Morava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec Věřovany	OLK
63	MOV_2530	Věřovany - slepé rameno: Pod silnicí	nejsou stanoveny	Morava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec Věřovany	OLK
64	MOV_2530	Renaturalizace řeky Moravy u Štěpánova ř. km 244.000 - 248.000	8,00	Morava	244,000 - 248,000	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní organizace	OLK
65	MOV_2530	Morava u Nových Zámků ř. km 265,150-266,850	3,00	Morava	ř. km. 265,150 - 266,850	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní organizace	OLK
66	MOV_2530	Charváty - Vodní plocha Čertoryje	nejsou stanoveny	Morava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec	OLK
67	MOV_2530	Kožušany - Tážaly: Revitalizace nivy Moravy		Morava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	NO	OLK
68	MOV_2530	Revitalizace Moravy a její nivy v ř. km 216,500 – 225,500 (Koalice pro řeky)		Morava	216,500 – 225,500	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
69	MOV_2530	Morava v Litovelském Pomoraví (Unie pro řeku Moravu)		Morava		Povodí Moravy, s.p.	Nezahájené		OLK

MOV212503 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů

Pořadové číslo	ID VÚ	Název opatření	Předpokládané investiční náklady [mil. Kč]	Vodní tok	ř. km od - ř. km do	Správce toku	Stav přípravy	Nositel opatření	Kraj
70	MOV_2530	Revitalizační opatření v obci Palonín – studie (obec Bouzov)		bezejmenný tok			Nezahájené		OLK
71	MOV_2530	Revitalizace nad jezem Tážaly	1,50	Morava		Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Koalice pro řeky + Obec Kožušany-Tážaly	OLK
72	MOV_2530, MOV_0420	Renaturalizace nivy Písečné u Štěpánova ř. km 0.000-6.300	130,00	Benkovský potok	ř. km 0,000 - 6,300	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec / Nevládní organizace	OLK
73	MOV_2530, MOV_0830	Bečva km 4.150-4.550 (průleh)	31,73	Bečva, Morávka, Císařovský potok	4,150-4,550	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Obec	OLK
74	MOV_2530, MOV_0830	Císařovský potok		Bečva, Morávka, Císařovský potok			Projektová fáze		OLK
75	MOV_2530, MOV_0830	Revitalizace soutoku Moravy a Bečvy (km 210.520-211.350 Moravy, km 0.000-1.120 Bečvy)	29,35	Morava, Bečva	ř. km 21,520 - 211,350 Moravy, ř. km 0,000 - 1,120 Bečvy	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze		OLK
76	MOV_1260	Revitalizační opatření v obci Babice	-	-	-	-	Nezahájené	OBEC BABICE	ZLK
77	MOV_2530	Náhon do rybníka Hliník	9,00	náhon vedoucí od Mlýnského náhonu (IDVT 10191791)			Projektová fáze	Obec Majetín	OLK
78	MOV_2530	Zpevnění břehů rybníka Hliník a jeho odbahnění	-	-			Nezahájeno	Obec Majetín	OLK
79	MOV_1420	Revitalizace nivy vodního toku Teplica (Vrbovčanka)	20-30	Teplica (Vrbovčanka)	28,0-29,5	Povodí Moravy, s.p.	Projektová fáze	Šumárník, o.p.s.	JMK